

028
HANEBOGVEIEN UNDERGANG
BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN - OFFENTLIG

§ 1 Avgrensning

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 01.04.16

§ 2 Formål

Området reguleres til

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- o_Kjørevei
- o_Gang/sykkelvei
- o_Fortau
- o_Kombinerte samferdselsanlegg – vei, jernbane
- Annen veigrunn - grøntareal

Bestemmelsesområder

- #5 Anlegg- og riggområde

Plan som oppheves

- Del av plan 11-3-06 oppheves

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- a) I område regulert til kombinerte samferdselsanlegg – vei, jernbane tillates undergang for kjørevei, fortau og gang-/sykkelvei under jernbanen.
- b) Tverrsnittet på kjørevei skal dimensjoneres for toveis biltrafikk. Fortau skal ha minimum bredde på 3,0 meter.
- c) Frihøyde over kjørevei i kulverten skal være minimum 3,5 meter.
- d) Det skal etableres fotgjengerfelt i Haneborgveien nord for jernbanen. Dagens fotgjengerovergang sør for kulverten i Haneborgveien skal reetableres.
- e) Det skal støpes vanntett trau i forlengelse av kulverten på begge sider av jernbanen, opp til kote +156,5 m.
- f) I den delen av veien som erstatter deler av Ødegårds vei slik denne er regulert i dag skal utformingen være lik denne.
- g) Kjørebane, fortau, sidevegger og gang/sykkelvei skal utformes med materialer av god kvalitet og gis en god estetisk utforming.
- h) Det skal etableres fysiske tiltak før innfarten til kulverten som i forkant gjør kjørende i oppmerksom på begrenset høyde i kulverten, samt fysiske tiltak som bidrar til å avdemppe påkjørsel på kulvertkonstruksjonen. Dette skal være etablert før kulverten åpnes for offentlig trafikk.

§ 4 Frisiktlinje

I frisiktsoner tillates ikke sikthindrende elementer som rager mer enn 50 cm over veibane.

§ 5 Bestemmelsesområder

#5 Anlegg- og riggområder

- a) Områdene tillates midlertidig benyttet til anleggsvirksomhet.
- b) Anleggs- og riggområder skal sikres med inngjerding og skal holdes ryddige og være minst mulig til sjenanse for omgivelsene.

- c) Gangforbindelse nord for eksisterende kulvert skal ved behov sikres med midlertidig gang- og sykkelvei i anleggsperioden.
- d) Etter anleggsperioden skal områdene ryddes og tilbakeføres til sitt opprinnelige formål og tilstand eller annen avtalt utforming av tilsvarende eller bedre kvalitet.
- e) Anlegg- og riggområde bortfaller når punkt d) er gjennomført.

§ 6 Støy

For utendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2012), tabell 3 eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende.

For innendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2012), punkt 3.3, 4. ledd, punktum 1, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, gjeldende.

I byggetiden gjøres Miljøverndepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2012), tabell 4, tabell 5 og tabell 6, eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende.

§ 7 Overvannshåndtering

Før tiltaket igangsettes skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen.

§ 8 Universell utforming

Gjeldende krav og retningslinjer for universell utforming skal legges til grunn for utforming av trafikkanlegg for myke trafikanter.

§ 9 Anleggsperioden

- a) Masser som berøres av tiltaket og inneholder fremmede plantearter skal håndteres slik at spredning unngås.
- b) Det skal i anleggsperioden iverksettes tiltak for å hindre spredning av forurensninger til grunn og vassdrag.
- c) Eksisterende gangforbindelse langs jernbanen over eiendom med Gnr/Bnr.150/9 og gangforbindelse over eiendom med Gnr/Bnr. 106/199 skal sikres og være tilgjengelig for fotgjengere og syklistene i anleggsperioden.
- d) Det skal gjøres tiltak som sikrer trafikksikker ferdsel for myke trafikanter gjennom eksisterende undergang i anleggsperioden.

§ 10 Dokumentasjonskrav

- a) Byggeplan for tiltaket skal godkjennes av berørt veimyndighet og Jernbaneverket før arbeidet kan igangsettes.
- b) Det skal utarbeides plan for håndtering av fremmede plantearter i anleggsperioden.
- c) Faseplan for gjennomføring av tiltaket skal foreligge før igangsetting.